

Nazwa i adres oferenta:

Do **Zamawiającego: Warszawskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej**
„CHOMICZÓWKA” z siedzibą w Warszawie ul. Pabla Nerudy 1

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Różne roboty drogowe: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni wykonanych z kostki brukowej oraz inne prace — ceny jednostkowe.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót wymienionym w „Specyfikacji technicznej” według cen ryczałtowych podanych niżej:

LP.	ZAKRES ROBÓT	SZACUNKOWY OBMIAR NAWIERZCHNIA ASFALT zestawienie w m2	LOKALIZACJA USZKODZEŃ	CENA ZA WYKONANIE lm2/1mb/1m3/ lszt/l kpl.	WARTOŚĆ NETTO DLA ROBÓT CIĄGI PIESZO- JEZDNE W KOLONIACH
1.	Położenie nowego asfaltu do 5 cm grubości wraz ze spoinowaniem połączeń Asfalt do wykonania warstw wiążących ACw16 dla KRI -KR2 — wymagane certyfikaty. Asfalt do wykonania warstw ścieralnych ACI IS dla KRI - KR2 — wymagane certyfikaty (złącza wykonywane przy użyciu „zalewy drogowej na gorąco”)	30 m2	KOLONIA 1		
		54,1 m2	KOLONIA 2		
		62,5 m2	KOLONIA 3		
		65,6 m2	KOLONIA 4		
		42,2 m2	KOLONIA 5		
		100,0 m2	KOLONIA 6		
		80,0 m2	KOLONIA 7		
2.	Usunięcie asfaltu wraz z wywozem i utylizacją	OK. 414,4 m2 grubości 5 cm	dla pkt 1		
3.	Wykonanie nowej podbudowy z betonu BI 5 0 gr. do 20 cm	OK 414,4 m2 grubości do 20cm	dla pkt 1		
4.	Wymiana lub wykonanie nowej podbudowy z tłuczni o gr. do 20 cm /transport materiałów, wywóz ziemi, gruzu/	OK 414,4 m2 grubości do 20 cm	dla pkt 1		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH NETTO					
Podatek VAT					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH BRUTTO					

LP	ZAKRES ROBÓT	SZACUNKOWY OBMIAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI zestawienie w m2	LOKALIZACJA USZKODZEŃ	CENA ZA WYKONANIE 1m2/1mb/1m3/ 1szt/1 kpl.	WARTOŚĆ NETTO DLA ROBÓT CIĄGI PIESZO- JEZDNE W KOLONIACH
1	Położenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (kolor szary, grafitowy, czerwony/ na podsypce cementowo-piaskowej . Kostka typu Holland lub Behaton	70 m2	KOLONIA 1		
			KOLONIA 2		
			KOLONIA 3		
		28,1 m2	KOLONIA 4		
		38,1 m2	KOLONIA 5		
			KOLONIA 6		
			KOLONIA 7		
2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	70 m2	KOLONIA 1		
			KOLONIA 2		
			KOLONIA 3		
		28,1m2	KOLONIA 4		
		38,1m2	KOLONIA 5		
			KOLONIA 6		
		20,0 m2	KOLONIA 7		
3	Demontaż starego obrzeża wraz z wywozem	1mb (max długość do 10 m)	Wszystkie kolonie		
4	Montaż nowego obrzeża na podbudowie betonowej kolor szary 8x25x100 cm	1mb (max długość do 10 m)	Wszystkie kolonie		
5	Wykonanie regulacji pionowej korony wjazdu studni kanałowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni asfaltowej do 1,5m2	1kpl (max ilość do 5 kpl.)	Wszystkie kolonie		
6	Montaż krawężnika 15x30x100 z ławą betonową z oporem wraz z korytowaniem	1mb (max długość do 10 m)	Wszystkie kolonie		
7	Wykonanie regulacji pionowej korony wjazdu studni kanałowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni z kostki betonowej do 1,5m2	1kpl (max ilość do 5 kpl.)	Wszystkie kolonie		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH NETTO					
Podatek VAT					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH BRUTTO					

Uwaga: Zaproponowane ceny muszą obejmować wywóz gruzu, asfaltu wraz z utylizacją, dostawę i zakup niezbędnych materiałów koszty robocizny i sprzętu zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej.

Podano przewidywane, szacunkowe ilości robót na podstawie prac zrealizowanych w poprzednich latach. Podane wartości mogą ulec zmianie po dokonaniu, zweryfikowaniu na

bieżących potrzeb remontowych na terenie WSBM „Chomiczówka”. Weryfikacja może dotyczyć ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni z kostki betonowej.

1. Na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia udzielimy gwarancji na okres miesięcy, liczony od daty końcowego, bezusterkowego odbioru.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, który zobowiązujemy się wykonać w uzgodnionych umową terminach oraz oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
4. Ofertę składamy na ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - a. zaakceptowana i podpisana Specyfikacja Techniczna załącznik nr 2 do SIWZ,
 - b. zaakceptowane i podpisane wytyczne do specyfikacji załącznik nr 3 SIWZ
 - c. dane wyjściowe do kosztorysowania załącznik nr 4 do SIWZ,
 - d. wykaz robót z ostatnich trzech lat załącznik nr 5 do SIWZ
 - e. oświadczenie załącznik nr 6 do SIWZ
 - f. informacje o Oferencie załącznik nr 7 do SIWZ
 - g. upoważnienie dla zamawiającego załącznik nr 8 do SIWZ
 - h. wzór umowy — załącznik nr 9 do SIWZ
 - i. wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uaktualnione najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 - j. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w uiszczaniu podatku z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty.
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez Oferenta o niezaleganiu w uiszczaniu podatku do Urzędu Skarbowego, pod warunkiem uzupełnienia właściwego zaświadczenia, wydanego przez Urząd Skarbowy w przypadku ewentualnego wyboru oferty i przed podpisaniem umowy na wykonanie robót.
 - k. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty.
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia do ZUS, pod warunkiem uzupełnienia właściwego zaświadczenia, wydanego przez ZUS w przypadku ewentualnego wyboru oferty i przed podpisaniem umowy na wykonanie robót.
 - l. zestawienie, w którym Oferent wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat realizował roboty budowlane o podobnym charakterze - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z załączonymi referencjami świadczącymi o należyтым wykonaniu robót budowlanych,
 - m. zaświadczenia o posiadaniu odpowiednich uprawnień niezbędnych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,
 - n. dokument polisy od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie niższej niż 1 000 000 zł obejmującej szkody mogące powstać w skutek prowadzonych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

Data i podpis Oferenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych — nawierzchniowych, zbiory wymagań niezbędne do określenia standardu i jakości wykonywania robót, w zakresie sposobu wykonywania robót, właściwości materiałów i wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej na wykonanie prac drogowych.

1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z umową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

3. Zakres specyfikacji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej w zakresie

3.1. Różne roboty drogowe: remonty częściowe nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni wykonanych z kostki brukowej oraz inne prace-ceny jednostkowe tych prac

LP.	ZAKRES ROBÓT	SZACUNKOWY OBMIAR NAWIERZCHNIA ASFALT zestawienie w m2	LOKALIZACJA USZKODZEŃ
1.	Położenie nowego asfaltu do 5 cm grubości wraz ze spoinowaniem połączeń Asfalt do wykonania warstw wiążących ACw16 dla KRI - KR2 — wymagane certyfikaty Asfalt do wykonania warstw ścieralnych ACI IS dla KRI - KR2 — wymagane certyfikaty (złącza wykonywane przy użyciu „zalewy drogowej na gorąco”)	30 m2	KOLONIA 1
		54,1m2	KOLONIA 2
		62,5m2	KOLONIA 3
		65,6m2	KOLONIA 4
		42,2m2	KOLONIA 5
		100,0m2	KOLONIA 6
		80,0m2	KOLONIA 7
2.	Usunięcie asfaltu wraz z wywozem i utylizacją	OK. 414,4 m2 grubości 5 cm	wg pkt 1
3.	Wykonanie nowej podbudowy z betonu BI 5 0 gr. do 20 cm	OK 414,4 m2 grubości do 20cm	wg pkt 1
4.	Wymiana lub wykonanie nowej podbudowy z tłucznia o gr. do 20 cm /transport materiałów, wywóz ziemi, gruzu/	OK 414,4 m2 grubości do 20 cm	wg pkt 1

LP	ZAKRES ROBÓT	SZACUNKOWY OBMIAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI zestawienie w m2	LOKALIZACJA USZKODZEŃ
1	Położenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (kolor szary, grafitowy, czerwony/ na podsypce cementowo-piaskowej Kostka typu Holland lub Behaton	70 m2	KOLONIA 1
			KOLONIA 2
			KOLONIA 3
		28,1 m2	KOLONIA 4
		38,1 m2	KOLONIA 5
			KOLONIA 6
		20 m2	KOLONIA 7
2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	70 m2	KOLONIA 1
			KOLONIA 2
			KOLONIA 3
		28,1m2	KOLONIA 4
		38,1m2	KOLONIA 5
			KOLONIA 6
		20 m2	KOLONIA 7
3	Demontaż starego obrzeża wraz z wywozem	1mb (max do 10 m)	Wszystkie kolonie
4	Montaż nowego obrzeża na podbudowie betonowej kolor szary 8x25x100 cm	1mb (max do 10 m)	Wszystkie kolonie
5	Wykonanie regulacji pionowej korony wjazdu studni kanałowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni asfaltowej do 1,5m2	1kpl (max do 5 kpl).	Wszystkie kolonie
6	Montaż krawężnika 15x30x100 z ławą betonową z oporem wraz z korytowaniem	1mb (max do 10 m)	Wszystkie kolonie
7	Wykonanie regulacji pionowej korony wjazdu studni kanałowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni z kostki betonowej do 1,5m2	1kpl (max do 5 kpl.)	Wszystkie kolonie

UWAGA: Ceny ofertowe skalkulowane za 1m /m2,/m3, 1kpl/szt. lub 1mb. na poszczególne rodzaje robót winny obejmować wszystkie nakłady - czynności i materiały wynikające z warstw konstrukcyjnych oraz technologii wykonania danego rodzaju robót (nie dotyczy urządzeń i elementów związanych z organizacją ruchu — zapór, zastaw, słupków, znaków drogowych, tabliczek uzupełniających, uchwytów do znaków itp.), wraz z wykonaniem robót pomiarowych, rozbiórkowych, ziemnych, transportem materiałów oraz wywozem i kosztami utylizacji materiałów z demontażu. W przypadku remontów częściowych należy stosować materiały nawiązujące wszystkimi parametrami (wzór, kolor, parametry techniczne) do istniejących rozwiązań. Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. Z 2018R. poz.

1990, z późn. zm. oraz stosownych Rozporządzeń Ministrów Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Transportu i Gospodarki Morskiej i według funkcjonalnych wytycznych i uzgodnień z inwestorem

Podano przewidywane, szacunkowe ilości robót na podstawie prac zrealizowanych w poprzednich latach.

Podane wartości mogą ulec zmianie po dokładnym zweryfikowaniu na bieżąco potrzeb remontowych na terenie WSBM „Chomiczówka”.

4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych związanych z ich jakością i przechowywaniem w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm.

- 4.1 Wszystkie zastosowane materiały budowlane, wyroby i urządzenia budowlane powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.). Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
- 4.2 Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane i składowane przed wbudowaniem w taki sposób, aby nie były narażone na zmienne warunki atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości i cechy gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.
- 4.3 Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.
- 4.4 Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.
- 4.5 Ceny materiałów użytych do remontu nie mogą przekraczać średnich cen podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD.

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością.

- 5.1 Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.
- 5.2 Stosując przy pracach remontowych sprzęt i narzędzia należy tak dobrać ich rodzaj, aby w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców wykonać niezbędne roboty oraz zapewnić wykwalifikowaną kadrę do obsługi w/w sprzętu.

6 Obowiązki Wykonawcy.

- 6.1 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami materiałów, wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.
- 6.2 Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.
- 6.3 Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub

zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

- 6.4 Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisijnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.
- 6.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót, montaż. Za błędy w wytyczeniu poziomów, niewłaściwe zamontowanie elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.
- 6.6 Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą sprzętu i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.
- 6.7. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
- 6.8. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób postronnych.
- 6.9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty wprowadzenia na budowę do daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru.
- 6.10. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.


7 Wymagania dotyczące sposobu wykonania robót i oceny ich prawidłowości.

- 7.1. Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych.
- 7.2. Spółdzielnia wskaże miejsce ustawienia kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywieżenia na składowisko odpadów.
- 7.3. Utrzymywać w trakcie robót remontowych porządek w obrębie prowadzonych prac.
- 7.4. Zorganizować tak roboty remontowe, aby umożliwić lokatorom komunikację.
- 7.5. Nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu w godzinach 20⁰⁰ - 8⁰⁰.
- 7.6. Przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 7.7. Zapleczem magazynowo — socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego lub teren.
- 7.8. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa Wykonawca.
- 7.9. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.
- 7.10. W okresie trwania remontu Wykonawca będzie:
 - a) ściśle stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu remontu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
 - b) stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wygląd na:
 - środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska,
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 - możliwością powstania pożaru;
 - c) prace będą prowadzone pod fachowym kierownictwem ze strony osoby posiadającej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

- 7.11. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z zaleceniami producentów.
8. **Przepisy i materiały normatywne obowiązujące wykonawcę.**
- 8.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 266) oraz. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.).
- 8.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom I, Budownictwo ogólne (część 1,2,3,4).
- 8.3 Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadzenia robót i własności materiałów i wyrobów.
- 8.4 Instrukcje montażu oraz instrukcje producentów materiałów i urządzeń.
Poza wymaganiami wynikającymi z w/w przepisów ogólnych, Wykonawca ma obowiązek znać i stosować normy materiałowe dotyczące wbudowanych materiałów.

Data i podpis Oferenta

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Inż. Jan Szyba
upr. nr-1882/88 oraz 54/DOS/06

Wytyczne.

1. Przed złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, charakterystyką i zakresem robót (obowiązkowe jest zapoznanie się z przedmiotem robót w terenie).
2. Na Wykonawcy przystępującym do przetargu ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo — przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania robót.
3. Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy na plac budowy wszelkie materiały urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia. Za właściwe zabezpieczenie i składowanie elementów zamówienia do czasu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca.
5. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców osiedla. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu, wszelkie roszczenia użytkowników dróg i mieszkańców, jakie wpłyną do Zamawiającego będą kierowane do Wykonawcy, w celu ich załatwienia.
6. Z uwagi na prace prowadzone na czynnych ciągach komunikacyjnych, wymaga się odpowiedniego oznakowania terenu prowadzonych robót, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz wyznaczenia przejść tymczasowych dla ruchu pieszego. Wszelkie pojazdy Wykonawcy muszą być odpowiednio oznakowane i wyposażone w ostrzegawcze błyskowe sygnały świetlne barwy żółtej.
7. Zobowiązuje się Wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac. Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy.
8. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę podczas realizacji robót powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie użyte materiały budowlane oraz minimum 36 miesięcznej rękojmi na roboty budowlane.
10. Przygotowana przez Wykonawcę ostateczna oferta powinna obejmować koszty wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zakresu prac i odpowiedniego utrzymania (konserwacji) odtworzonych i wykonanych nawierzchni.

11. Data i podpis Oferenta.....

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Stawka robocizny (netto) Rzł / r-g.
2. Narzuty kosztów ogólnych (do R i S) %
2. Zysk (do R i S z kosztami ogólnymi) %
4. Koszty zakupu i transportu (do M) %

Data i podpis oferenta.

(pieczęć Oferenta i Nr tel./ fax.)

Wykaz zrealizowanych robót
(dotyczy przedmiotu zamówienia)

Wykaz wykonanych prac związanych z robotami drogowymi lub zbliżonych do zakresu zamówienia z ostatnich 3-ciu lat, co do zakresu i wartości robót objętych zamówieniem.
Roboty ujęte w wykazie muszą być potwierdzone referencjami od przedmiotu zlecającego zamówienie.

Opis zamówienia	Wartość zamówienia	Termin realizacji zamówienia	Przedmiot zlecający zamówienie

W załączeniu referencje:

(podpis upoważnionej osoby)

..... . dn. 2024r.

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego zamieszczonego na stronie internetowej spółdzielni, przetargu na roboty drogowe w zasobach WSBM „Chomiczówka”:

- 1) Oferujemy wykonanie robót objętych ogłoszeniem i specyfikacją.
- 2) Deklarujemy terminy wykonania robót uzgodnione z Zamawiającym.
- 3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z:
 - charakterystyką i zakresem robót (z przedmiotem i lokalizacją na terenie Zamawiającego)
 - ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
 - oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje oraz wyjaśnienia do niezbędne do przygotowania oferty.
- 4) Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na okres 120 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
- 5) Roboty objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać siłami własnymi.
- 6) Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 7) Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ustalonej w umowie.
- 8) Zobowiązujemy się wykonać zlecone roboty przy niezmiennej cenie przez cały 2024r.
- 9) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonane roboty objęte przetargiem na okres... .. miesięcy od daty odbioru końcowego robót z zabezpieczeniem gwarancyjnym w wysokości 3% od wartości końcowej robót.
- 4) Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia w kolejności wymaganej w Specyfikacji.

Data i podpis oferenta.....

[Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Upoważnienie.

dla Zamawiającego do zasięgnięcia opinii o Oferencie w firmach, które wydały stosowne referencje.

Ja niżej podpisany upoważniam przedstawicieli WSBM „CHOMICZÓWKA” do zasięgnięcia opinii w firmach oraz u osób które wydały mi referencje na roboty, które wykonywałem.

Do upoważnienia załączam referencje.

Data i podpis Oferenta... ..